

OBRA:REFUNCIONALIZACIÓN DE LOCALES DEL HOSPITAL ESCUELA PARA FUNCIONAMIENTO DE NUEVO QUIRÓFANO

LISTA DE ITEMS AGRUPADO POR RUBROS----- 2013

RUBRO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	\$/UNIDAD	SUBTOTAL ÍTEM	TOTAL RUBRO
1		TRABAJOS PRELIMINARES					8.300,00
	1.1	Cartel de Obra	U	1,00	1200,00	1200,00	
	1.2	tablero de obra e iluminación	GL	1,00	800,00	800,00	
	1.3	Calculos, Plantillas y documentación gráfica.	GL	1,00	6300,00	6300,00	
2		MOVIMIENTOS DE TIERRA					
		NO APLICA					
3		ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO					
		NO APLICA					
4		ALBAÑILERIA					
		NO APLICA					
5		AISLACIONES					
		NO APLICA					
6		JUNTAS DE DILATACION					
		NO APLICA					
7		REVOQUES					
		NO APLICA					
8		CONTRAPISOS					
		NO APLICA					
9		PISOS					10.800,00
	9.1	Limpieza y pulido con máquina de piso existente	M2	30,00	230,00	6900,00	
	9.2	Limpieza y pulido con máquina de zócalos existentes	ML	30,00	130,00	3900,00	
10		PAVIMENTOS					
		NO APLICA					

11		REVESTIMIENTOS					28.224,00
	11.1	Provisión y colocación de Cerámica Blanca Brillante San Lorenzo 20x20 desde zócalo hasta 3,10 m. Colocada con Adhesivo cerámico impermeable tipo Klaukol o marca superior. Desde NPT.	m2	96,00	294,00	28224,00	
12		CIELORRASOS					5.520,00
	12.1	Cielorraso suspendido de Durlok h= 3.00 m. (sólo en quirófano)	m2	16,00	345,00	5520,00	
13		ESTRUCTURAS METALICAS					
		NO APLICA					
14		CARPINTERIA					7.360,00
	14.1	PE1, con brazo de empuje y enchapado A*1° de ambas caras	U	1,00	1900,00	1900,00	
	14.2	PE2, con brazo de empuje y enchapado A*1° de ambas caras	U	1,00	1900,00	1900,00	
	14.3	PE3, enchapado A*1° de ambas caras	U	1,00	1000,00	1000,00	
	14.4	PE4, enchapado A*1° de ambas caras	U	1,00	1000,00	1000,00	
	14.5	PE5, enchapado A*1° de ambas caras	U	1,00	1000,00	1000,00	
	14.6	Ventanas existentes, sellar y soldar.	U	2,00	280,00	560,00	
15		CARPINTERIA DE MADERA					
		NO APLICA					
16		VIDRIOS Y CRISTALES					
		NO APLICA					
17		MARMOLES Y GRANITOS					12.180,00
	17.1	Mesadas de granito gris mara de 2,5 cm de espesor con frente media caña con zócalos de 10 cm de altura, colocación según pliego.	m2	4,20	2900,00	12180,00	
18		CUBIERTAS PLANAS					
		NO APLICA					
19		PINTURA					18.470,00
	19.1	Mampostería interior en látex (en pre-quirúrg. Sobre revestimiento)	m2	40,00	220,00	8800,00	
	19.2	Cielorraso en látex	m2	30,00	133,00	3990,00	
	19.3	PE1, una hoja de abrir, con espalte sintético.	U	1,00	710,00	710,00	
	19.4	PE2, una hoja de abrir, con espalte sintético.	U	1,00	710,00	710,00	
	19.5	PE3, una hoja de abrir, con espalte sintético.	U	1,00	710,00	710,00	
	19.6	PE4, una hoja de abrir, con espalte sintético.	U	1,00	710,00	710,00	
	19.7	PE5, una hoja de abrir, con espalte sintético.	U	1,00	710,00	710,00	
	19.8	VENTANAS EXISTENTES, con espalte sintético.	U	2,00	710,00	1420,00	
	19.9	Perfiles existentes, ménsulas y estructuras bajo mesadas.	GL	1,00	710,00	710,00	

20		INSTALACION ELECTRICA					20.774,00
	20.1	Bocas	U	9,00	548,00	4932,00	
	20.2	Tomas (cajas con tomas dobles)	U	12,00	548,00	6576,00	
	20.3	Tomas para luces de emergencia	U	5,00	548,00	2740,00	
	20.4	Bocas para negatoscopio y lámpara scialítica	U	2,00	548,00	1096,00	
	20.5	Tendido, con cañería embutida	GL	1,00	5430,00	5430,00	
21		INSTALACION DEL RAMAL DE ALIMENTACION ELECTRICA					2.750,00
	21.1	De Tablero Seccional Existente (TS) a TZ (nuevo)	U	1,00	2750,00	2750,00	
22		INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMAS DE LABORATORIO					
		NO APLICA					
23		TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION					2.400,00
	23.1	Tablero Zonal (TZ), provisión y colocación, S/plano	U	1,00	2400,00	2400,00	
24		ARTEFACTOS DE ILUMINACION					9.960,00
	24.1	Artefactos para tubos fluorescentes 2x36w	U	12,00	830,00	9960,00	
	24.2	Artefactos de iluminación de emergencia	U	5,00	420,00	2100,00	
	24.3	Artefactos de señalización luminosa	U	2,00	385,00	770,00	
25		INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA					
		Ver rubro 24					
26		INSTALACION DEL SISTEMA DE INSTALACION CONTRA INCENDIO					
		NO APLICA					
27		INSTALACION DE PARARRAYOS					
		NO APLICA					
28		INSTALACION DE LLAMADA					
		NO APLICA					
29		INSTALACION DE TELEFONOS					
		NO APLICA					
30		INSTALACIONES TERMOMECHANICAS					22.000,00
	30.1	Equipo Split 4500 fr, frío- calor. Marca Surrey o Similar.	U	2,00	11000,00	22000,00	
31		INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE					13.875,00
	31.1	Alimentación de agua corriente, desde TR existente, para instalar una canilla y un termotanque eléctrico de 55 lt. Alimentación de agua caliente desde termotanque a canilla. Incluyendo el desagüe de pileta a boca de acceso existente.	GL	1,00	4250,00	4250,00	
	31.3	Lavabo para quirófano, acero inoxidable, ancho 0,75m, marca BISIO Aceros o similar. Provisión y colocación.	U	1,00	4900,00	4900,00	
	31.3	Grifería monocomando especial para accionamiento con codo, marca FV o simil. De pared.	U	1,00	2500,00	2500,00	
	31.4	Termotanque eléctrico de 55 lts, provisión y colocación. Marca Rheem Saiar o similar.	U	1,00	2225,00	2225,00	
32		INSTALACIONES DE DESAGÜE					
		Incluido en rubro 31					

33		INSTALACIONES DE AGUA CONTRA INCENDIO						
		NO APLICA						
34		INSTALACIONES DE GAS NATURAL BAJO PRESION						
		NO APLICA						
35		INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO						
		NO APLICA						
36		INSTALACIONES DE VACIO						
		NO APLICA						
37		INSTALACIONES DE NITROGENO USO INDUSTRIAL						
		NO APLICA						
38		IDENTIFICACION DE CAÑERIAS						
		NO APLICA						
39		PARQUIZACION						
		NO APLICA						
40		TAREAS COMPLEMENTARIAS					6.300,00	
	40.1	Limpieza periodica y final (sector afectado y aledaños)	GL	1,00	1500,00	1500,00		
	40.2	Planos conforme a Obra	GL	1,00	4800,00	4800,00		
PRECIO TOTAL							\$	168.913,00
		COTIZACIÓN ADICIONAL A LA OFERTA PRINCIPAL					36.000,00	
		Lámpara scialítica marca PREXA o similar superior, con 6 focos.	U	1,00	36000,00	36000,00		

Obra: Refuncionalización locales Hospital Escuela para el funcionamiento de nuevo Quirófano				
DESIGNACION			% INCIDENCIA	TOTAL RUBRO
1		TRABAJOS PRELIMINARES	4,91377218	8300
2		MOVIMIENTOS DE TIERRA	0	0
3		ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO	0	0
4		ALBAÑILERIA	0	0
5		AISLACIONES	0	0
6		JUNTAS DE DILATAACION	0	0
7		REVOQUES	0	0
8		CONTRAPISOS	0	0
9		PISOS	6,39382404	10800
10		PAVIMENTOS	0	0
11		REVESTIMIENTOS	16,7091935	28224
12		CIELORRASOS	3,26795451	5520
13		ESTRUCTURAS METALICAS	0	0
14		CARPINTERIA	4,35727268	7360
15		CARPINTERIA DE MADERA	0	0
16		VIDRIOS Y CRISTALES	0	0
17		MARMOLES Y GRANITOS	7,21081267	12180
18		CUBIERTAS PLANAS	0	0
19		PINTURA	10,9346231	18470
20		INSTALACION ELECTRICA	12,2986389	20774
21		INSTALACION DEL RAMAL DE ALIMENTACION ELECTRICA	1,62805705	2750
22		INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMAS DE LABORATORIO	0	0
23		TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION	1,42084979	2400
24		ARTEFACTOS DE ILUMINACION	5,89652661	9960
25		INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA	0	0
26		INSTALACION DEL SISTEMA DE INSTALACION CONTRA INCENDIO	0	0
27		INSTALACION DE PARARRAYOS	0	0
28		INSTALACION DE LLAMADA	0	0
29		INSTALACION DE TELEFONOS	0	0
30		INSTALACIONES TERMOMECAICAS	13,0244564	22000
31		INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE	8,21428783	13875
32		INSTALACIONES DE DESAGÜE	0	0
33		INSTALACIONES DE AGUA CONTRA INCENDIO	0	0
34		INSTALACIONES DE GAS NATURAL BAJO PRESION	0	0
35		INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO	0	0
36		INSTALACIONES DE VACIO	0	0
37		INSTALACIONES DE NITROGENO USO INDUSTRIAL	0	0
38		IDENTIFICACION DE CAÑERIAS	0	0
39		PARQUIZACION	0	0
40		TAREAS COMPLEMENTARIAS	3,72973069	6300
0			100,00	168.913,00