CIRCULAR ACLARATORIA Y/O MODIFICATORIA
DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Circular Nº	001

Lugar y Fecha	26 DE FEBRERO DE 2020.-
Nombre del organismo contratante	FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS –UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITACIÓN PRIVADA	**Nº** 001	**Ejercicio:** 2020
Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad: SIN MODALIDAD		

Expediente Nº: CUDAP: EXP-UBA: 0081359/2019.-

Rubro comercial: Equipos.-

Objeto de la contratación: Adquisición y colocación de aires acondicionados destinados a distintas áreas de esta Facultad, según Especificaciones y Cláusulas Particulares del Pliego.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	**Día y Hora**
Dirección de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Av. Chorroarín 280 (C1427CWO) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Pabellón Central, Planta Baja.	28-02-2020 A LAS 11:00 HORAS.

DESCRIPCION

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA:

Posibles oferentes han realizado las siguientes consultas, respecto a las Especificaciones Técnicas del PBCP:

" Renglón Nº 4: Clarificar que tipo de equipo se solicita debido a que no existen equipos de ventana de 3 TN...En caso de ser Roof-top el equipo solicitado, en la visita de obra solo se identificó uno solo a reemplazar en el Aula 5, no habiendo otro tendido de conducto donde instalar la otra unidad solicitada."

Asimismo, sobre el mismo renglón se ha realizado la siguiente observación: "...siendo el Aula 5 de 108 m2 y 100 personas sentadas no sería suficiente 3TN de refrigeración."

"...Respecto a la instalación eléctrica necesitaríamos saber si la alimentación a pie de equipo..."

En consecuencia de las dudas planteadas, verificado con el área requirente, se aclara lo siguiente:

DONDE DICE: PROVISIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO **DE VENTANA DE 3 TN** FRIGORÍAS - FRÍO CALOR - CON CONTROL REMOTO - DEFLECTORES DIRECCIONALES DE AIRE - DESHUMIDIFICADOR SENSOR DE CONGELAMIENTO Y TEMPORIZADOR.

DEBE DECIR: PROVISIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO **TIPO SPLIT TIPO PISO TECHO, NO ROOFTOP DE 3 TN** FRIGORÍAS - FRÍO CALOR - CON CONTROL REMOTO - DEFLECTORES DIRECCIONALES DE AIRE - DESHUMIDIFICADOR SENSOR DE CONGELAMIENTO Y TEMPORIZADOR.

RESPECTO AL MISMO RENGLÓN, SE RATIFICA LA CAPACIDAD DE LOS MISMOS SOLICITÁNDOSE EQUIPOS DE 3TN. AGREGANDO QUE SI CONSIDERAN NECESARIO, EN FORMA SEPARADA, DEBERÁN PRESENTAR PROPUESTA ALTERNATIVA ADJUNTANDO INFORME TÉCNICO QUE LO AVALE.

RESPECTO A LA OBSERVACIÓN REALIZADA SOBRE EL EQUIPO ROOFTOP PERTENECIENTE AL AULA 5, ESTO ES ERRÓNEO YA QUE ESTA AULA NO CUENTA CON NINGÚN EQUIPO.

RESPECTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ESTA SERÁ REALIZADA POR LA FACULTAD, SOLAMENTE LA CONTRATISTA DEBERÁ DEJAR LOS CABLES DE LA UNIDADES EXTERIORES PASADOS AL INTERIOR DE LOS LOCALES PARA CONECTAR SEGÚN CORRESPONDA AL TIPO DE EQUIPO. LAS UNIDADES INTERIORES SE CONECTAN EN EL INTERIOR DEL LOCAL A LA CAJA CON TOMA PROVISTA POR ESTA FACULTAD.

CARLOS A. CASTRO
DIRECTOR DE CONTRATACIONES